



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Εργο: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ -
ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ

Προϋπ/μός: 230.000,00 € με ΦΠΑ

Αρ. μελέτης 06/2020

Κ.Α. 30.7331.0043 ΣΑΤΑ Π.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη
ΟΜΑΔΑ 1η: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1.01	ΝΑΟΙΚ 20.04.01	ΟΙΚ-2122	m3	30,00	45,00	1.350,00
2	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	1.02	ΝΑΟΙΚ 20.31.02	ΟΙΚ-2173	m3	30,00	5,00	150,00
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού με τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά σε μονάδα ανακύκλωσης αποβλήτων	1.03	ΝΑΟΙΚ Ν122.10.01	ΟΙΚ 2226	m3	10,00	50,00	500,00
4	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών με τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά σε μονάδα ανακύκλωσης αποβλήτων	1.04	ΝΑΟΙΚ Ν122.20.01	ΟΙΚ 2236	m2	255,00	11,50	2.932,50
5	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου: Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών με τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά	1.05	ΝΑΟΙΚ Ν122.21.01	ΟΙΚ-2238	m2	78,00	10,00	780,00
6	Καθαίρεση επικεραμώσεων με τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων με τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά	1.06	ΝΑΟΙΚ Ν122.22.01	ΟΙΚ 2241	m2	30,00	7,00	210,00
7	Καθαίρεση επιχρισμάτων με τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά	1.07	ΝΑΟΙΚ Ν122.23	ΟΙΚ 2252	m2	60,00	5,80	348,00
8	Διάνοξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	1.08	ΝΑΟΙΚ 22.40.02	ΟΙΚ-2272Α	τεμ	25,00	28,00	700,00
9	Αποξήλωση ξυλίνων, σιδηρών ή κουφωμάτων αλουμινίου με τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά	1.09	ΝΑΟΙΚ/Ν 22.45	ΟΙΚ-2275	m2	18,00	17,00	306,00
10	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων με τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά	1.10	ΝΑΟΙΚ 22.50	ΟΙΚ-2275	m2	240,00	5,80	1.392,00
11	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων με τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά	1.11	ΝΑΟΙΚ Ν122.60	ΟΙΚ-2236	m2	63,00	4,00	252,00
12	Αποξήλωση κιγκλιδώματων για μεταλλικά κιγκλιδώματα με τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά	1.12	ΝΑΟΙΚ Ν122.65.02	ΟΙΚ 2275	kg	120,00	0,40	48,00
13	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	1.13	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ-2303	m2	250,00	5,60	1.400,00
14	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	1.14	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	m3	8,50	106,00	901,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Εργο: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ -
ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ

Προϋπ/μός: 230.000,00 € με ΦΠΑ

Αρ. μελέτης 06/2020

Κ.Α. 30.7331.0043 ΣΑΤΑ Π.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη
15	Προσάυξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	1.15	ΝΑΟΙΚ 32.25.03	ΟΙΚ 3223Α.5	m ³	8,50	16,80	142,80
16	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	1.16	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	m ²	10,00	22,50	225,00
17	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	1.17	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	kg	650,00	1,07	695,50
18	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	1.18	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ-3873	kg	540,00	1,01	545,40
19	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	1.19	ΝΑΟΙΚ Δ-1	ΟΙΚ-2269Α	m	70,00	1,00	70,00
20	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές	1.20	ΝΑΥΔΡ 11.02.02	ΥΔΡ 6752	kg	30,00	3,10	93,00
21	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	1.21	ΝΑΥΔΡ 16.01	ΥΔΡ 6744	τεμ	2,00	103,00	206,00
Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ 1ης								13.247,20
ΟΜΑΔΑ 2η: ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ								
22	Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm	2.01	ΝΑΟΙΚ 52.80.03	ΟΙΚ 5283	m ²	30,00	22,50	675,00
23	Παράθυρα και εξωστόθυρες παλαιού τύπου με καΐτια σύμφωνα με υφιστάμενα	2.02	ΝΑΟΙΚ Ν\54.26	ΟΙΚ 5426	m ²	4,00	250,00	1.000,00
24	Επισκευή υφιστάμενων ξυλίνων παραθύρων, εξωστοθύρων και εξωφύλλων παλαιού τύπου με αντικατάσταση ή επεξεργασία ξυλίνων ή μεταλλικών στελεχών τους	2.03	ΝΑΟΙΚ ΣΧΕΤ\54.26	ΟΙΚ 5426	m ²	43,00	180,00	7.740,00
25	Εξώφυλλα παλαιού τύπου πλήρη ταμπλαδιωτά σύμφωνα με υφιστάμενα	2.04	ΝΑΟΙΚ Ν\54.34	ΟΙΚ 5431	m ²	2,00	140,00	280,00
26	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	2.05	ΝΑΟΙΚ 61.05	ΟΙΚ 6104	kg	2.700,00	2,70	7.290,00
27	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	2.06	ΝΑΟΙΚ 61.30	ΟΙΚ 6118	kg	250,00	3,10	775,00
28	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	2.07	ΝΑΟΙΚ 64.01.01	ΟΙΚ 6401	kg	320,00	4,50	1.440,00
29	Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	2.08	ΝΑΟΙΚ 65.02.01.01	ΟΙΚ 6502	m ²	5,00	165,00	825,00
30	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	2.09	ΝΑΟΙΚ 71.31	ΟΙΚ 7131	m ²	85,00	11,20	952,00
31	Επικεράμωση με κεραμίδια οιουδήποτε τύπου αντιπαγετικά, επισφαλτωμένα	2.10	ΝΑΟΙΚ Ν\72.16	ΟΙΚ 7211	m ²	30,00	24,00	720,00
32	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,5 cm	2.11	ΝΑΟΙΚ 73.36.02	ΟΙΚ 7336	m ²	20,00	15,70	314,00
33	Ινοπλισμένη στεγανωτική τσιμεντοκονία πάχους τουλάχιστον 3mm	2.12	ΝΑΟΙΚ Ν\73.36.02	ΟΙΚ 7336	m ²	250,00	22,00	5.500,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Εργο: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ -
ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ

Προϋπ/μός: 230.000,00 € με ΦΠΑ

Αρ. μελέτης 06/2020

Κ.Α. 30.7331.0043 ΣΑΤΑ Π.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη
34	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	2.13	ΝΑΟΙΚ 72.70	ΟΙΚ 7231	m2	95,00	67,50	6.412,50
35	Γαρμπιλομωσαϊκό πάχους 3,5 cm	2.14	ΝΑΟΙΚ 73.59.01	ΟΙΚ 7359	m2	240,00	14,60	3.504,00
36	Περιθώρια (σοβατεπιά) για δάπεδα από linoleum	2.15	ΣΧΕΤ-1 ΟΙΚ 73.75	ΟΙΚ 7396	μμ	61,00	7,00	427,00
37	Επιστρώσεις με τάπητα από linoleum	2.16	ΣΧΕΤ-2 ΟΙΚ 73.96	ΟΙΚ 7396	m2	240,00	20,00	4.800,00
38	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο	2.17	ΝΑΟΙΚ 74.23	ΟΙΚ 7416	m2	265,00	5,60	1.484,00
39	Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	2.18	ΝΑΟΙΚ 74.30.13	ΟΙΚ 7461	m2	265,00	105,00	27.825,00
40	Ταινίες επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm	2.19	ΝΑΟΙΚ 74.90.03	ΟΙΚ 7493	μμ	166,00	13,50	2.241,00
41	Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	2.20	ΝΑΟΙΚ 75.01.02	ΟΙΚ 7503	m2	1,50	84,00	126,00
42	Σοβατεπιά από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2	2.21	ΝΑΟΙΚ 75.11.02	ΟΙΚ 7513	μμ	23,00	10,10	232,30
43	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 4 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	2.22	ΝΑΟΙΚ 75.41.02	ΟΙΚ 7542	MM	45,00	45,00	2.025,00
Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ 2ης								76.587,80
ΟΜΑΔΑ 3η: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								
44	Διακοσμητική αμμοβολή κρυστάλλων	3.01	ΝΑΟΙΚ 76.21	ΟΙΚ 7621	m2	2,00	15,50	31,00
45	Επιστέγαση με υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5 mm), με τα στεγανοποιητικά στοιχεία ένωσης τους	3.02	ΝΑΟΙΚ N176.22.02	ΟΙΚ 7609.2	m2	4,50	50,00	225,00
46	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	3.03	ΝΑΟΙΚ 76.27.01	ΟΙΚ 7609.2	m2	4,00	50,00	200,00
47	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	3.04	ΝΑΟΙΚ 77.10	ΟΙΚ 7725	m2	150,00	3,90	585,00
48	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	3.05	ΝΑΟΙΚ 77.15	ΟΙΚ 7735	m2	350,00	1,70	595,00
49	Προετοιμασία ξυλινών επιφανειών για χρωματισμούς	3.06	ΝΑΟΙΚ 77.16	ΟΙΚ 7736	m2	140,00	2,20	308,00
50	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	3.07	ΝΑΟΚ 77.17.01	ΟΙΚ 7737	m2	190,00	3,40	646,00
51	Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων	3.08	ΝΑΟΙΚ 77.33	ΟΙΚ 7740	kg	2.700,00	0,34	911,25



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Εργο: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ -
ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ

Προϋπ/μός: 230.000,00 € με ΦΠΑ

Αρ. μελέτης 06/2020

Κ.Α. 30.7331.0043 ΣΑΤΑ Π.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη
52	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	3.09	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	m2	240,00	6,70	1.608,00
53	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως: Εσωτερικών επιφανειών	3.10	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	m2	242,00	9,00	2.178,00
54	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως: Εξωτερικών επιφανειών	3.11	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	m2	480,00	10,10	4.848,00
55	Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιοχρώμα υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	3.12	ΝΑΟΙΚ 77.82	ΟΙΚ 7787	m2	140,00	11,80	1.652,00
56	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού : με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	3.13	ΝΑΟΙΚ 77.84.02	ΟΙΚ 7786.1	m2	60,00	12,40	744,00
57	Επίπεδο τοιχοπέτασμα από επίπεδες, διπλές ανά πλευρά, ανθυγρές και πυράντοχες γυψοσανίδες, πάχους 12,5 mm έकाστη, εκατέρωθεν μεταλλικού σκελετού με εσωτερική μόνωση πετροβάμβακα, πάχους 5,0εκ τουλάχιστον	3.14	ΝΑΟΙΚ Ν\78.05.10	35% ΟΙΚ 7809, 35% ΟΙΚ 7940, 30% ΟΙΚ 6118	m2	30,00	90,00	2.700,00
58	Μονή αδιαφανής βελούδινη κουρτίνα ηλιοπροστασίας-ηχοπροστασίας ύψους έως 3,50 μ., ραμμένη και τοποθετημένη με τη μεταλλική ράβδο ανάρτησης Φ30	3.15	ΝΑΟΙΚ \ΣΧΕΤ1 78.13	ΟΙΚ 7813	m	21,50	380,00	8.170,00
59	Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα	3.16	ΝΑΟΙΚ 78.21	ΟΙΚ 7809	m2	13,00	56,00	728,00
60	Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	3.17	ΝΑΟΙΚ 78.30.01	ΟΙΚ 7809	m2	7,00	25,90	181,30
61	Προστασία επιφανειών έναντι υγρασίας με επαλειφόμενα ή ψεκαζόμενα υλικά, με την εφαρμογή προεπάλειψης	3.18	ΝΑΟΙΚ Ν\79.08	ΟΙΚ 7903	m2	185,00	15,00	2.775,00
62	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	3.19	ΝΑΟΙΚ 79.10	ΟΙΚ 7912	m2	27,00	7,90	213,30
63	Μοκέτα πάχους τουλάχιστον 6,50mm από πολυαμίδιο με την τοποθέτησή της	3.20	ΝΑΟΙΚ \ΣΧΕΤ 79.14	ΟΙΚ 7914	m2	65,00	70,00	4.550,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Εργο: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ -
ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ

Προϋπ/μός: 230.000,00 € με ΦΠΑ

Αρ. μελέτης 06/2020

Κ.Α. 30.7331.0043 ΣΑΤΑ Π.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη
64	Ηχομόνωση με πλάκες πολυουρεθάνης τύπου "αυγοθήκης" με πυραμιδοειδείς σχηματισμούς, πάχους 50 mm	3.21	ΝΑΟΙΚ Ν\79.49	ΟΙΚ 7934	m2	190,00	40,00	7.600,00
Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ 3ης								41.448,85
ΟΜΑΔΑ 4η: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ								
65	Υδρορρόη ημικυκλική, αλουμινίου, γεισώματος	4.01	ΝΑΗΛΜ Ν\80.01	ΗΛΜ 8062.01	μμ	19,00	24,00	456,00
66	Υδρορρόη σωληνωτή, κυκλική, αλουμινίου ομβρίων	4.02	ΝΑΗΛΜ Ν\80.02	ΗΛΜ 102	μμ	21,00	17,00	357,00
67	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών βαρέως τύπου πλαστικός ευθύς ή σπирάλ, διαμέτρου Φ16mm	4.03	ΗΛΜ 41	ΗΛΜ 41	m	65,00	5,00	325,00
68	Κανάλι καλωδίων τμηματικής συναρμολόγησης διαστάσεων 105x35mm	4.04	ΗΛΜ 41	ΗΛΜ 41	m	65,00	14,00	910,00
69	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3 x 1,5 mm ²	4.05	ΗΛΜ 46	ΗΛΜ 46	m	65,00	5,29	343,85
70	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τετραπολικό διατομής 4 x 1,5 mm ²	4.06	ΗΛΜ 46	ΗΛΜ 46	m	65,00	6,24	405,60
71	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3 x 2,5 mm ²	4.07	ΗΛΜ 46	ΗΛΜ 46	m	65,00	5,66	367,90
72	Κουτί διακλάδωσης καλωδίων πλαστικό	4.08	ΗΛΜ 41	ΗΛΜ 41	τεμ	3,00	9,00	27,00
73	Ρευματοδότης SCHUKO 16A επίτοιχος (σε κανάλι) ή χωνευτός	4.09	ΗΛΜ 49	ΗΛΜ 49	τεμ	2,00	12,00	24,00
74	Διακόπτης απλός επίτοιχος ή χωνευτός 10A	4.10	ΗΛΜ 49	ΗΛΜ 49	τεμ	3,00	8,00	24,00
75	Διακόπτης τύπου κομιτατέρ επίτοιχος ή χωνευτός 10A	4.11	ΗΛΜ 49	ΗΛΜ 49	τεμ	3,00	10,00	30,00
76	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 4X18 W	4.12	ΗΛΜ 59	ΗΛΜ 59	τεμ	8,00	75,00	600,00
77	Φωτιστικό οροφής γραμμικό αλουμινίου εξωτερικού led 23W	4.13	ΗΛΜ 59	ΗΛΜ 59	τεμ	6,00	180,00	1.080,00
78	Φωτιστικό απλικά επίτοιχη αλουμινίου εξωτερικού χώρου στρογγυλή ή ορθογώνια led έως 20W	4.14	ΗΛΜ 59	ΗΛΜ 59	τεμ	4,00	90,00	360,00
Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ 4ης								5.310,35



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Εργο: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ -
ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ

Προϋπ/μός: 230.000,00 € με ΦΠΑ

Αρ. μελέτης 06/2020

Κ.Α. 30.7331.0043 ΣΑΤΑ Π.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη
							Άθροισμα	136.594,20
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%	24.586,96
							Άθροισμα	161.181,16
							Απρόβλεπτα 15%	24.177,17
							Άθροισμα	185.358,33
							Πρόβλεψη αναθεώρησης	125,54
							Άθροισμα	185.483,87
							ΦΠΑ 24%	44.516,13
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	230.000,00

ΛΑΜΙΑ, 28 - 02 - 2020
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΛΑΜΙΑ, 03-03 - 2020
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΛΑΜΙΑ, 03-03 - 2020
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΩΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ