



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 99 / 2020

ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΟΔΩΝ, Κ.Χ. κλπ)

Κ.Α. 30.7335.0001 /ΣΑΤΑ ΠΕ
ΠΡ/ΜΟΣ 325.810,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Εργασία	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Τιμή Μονάδας σε €	Ποσότητα	Δαπάνη σε €
Ομάδα Χωματουργικών - Σκυροδεμάτων							
1	1.1	Κατασκευή διάβασης καλωδίων κάτω από οδόστρωμα	ΟΙΚ-2269B	m	30,00	56,00	1.680,00
2	1.2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή αέριων πλακών	ΟΙΚ-2236	m ²	7,90	96,40	761,56
3	1.3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ-2226	m ³	28,00	19,50	546,00
4	1.4	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	m ³	106,00	19,50	2.067,00
5	1.5	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος αποιασδήποτε κατηγορίας όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ , για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3223.A.5	m ³	16,80	19,50	327,60
6	1.6	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	ΟΙΚ 7316	m ²	13,50	96,40	1.301,40
7	1.7	Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40x40 cm	ΟΔΟ-2548	τεμ.	60,00	18,00	1.080,00
Άθροισμα ομάδας							7.763,56
Ομάδα Ηλεκτρολογικών							
8	2.1	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι ονομαστ. διαμέτρου DN 63 mm (σπείρωμα 2½") και πάχους 3,6 mm	ΗΛΜ-5	m	16,00	62,00	992,00
9	2.2	Χαλύβδινοι ιστοί οδοφωτισμού ύψους 6 m	ΗΛΜ-101	τεμ.	1.000,00	14,00	14.000,00
10	2.3	Χαλύβδινοι ιστοί οδοφωτισμού ύψους 9 m	ΗΛΜ-101	τεμ.	1.200,00	92,00	110.400,00

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Εργασία	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Τιμή Μονάδας σε €	Ποσότητα	Δαπάνη σε €
11	2.4	Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) ισχύος 25-50W, χωρίς βραχίονα	HΛM-103	τεμ.	350,00	38,00	13.300,00
12	2.5	Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) ισχύος 50-80W, χωρίς βραχίονα	HΛM-103	τεμ.	506,00	18,00	9.108,00
13	2.6	Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) ισχύος 50-80W, με βραχίονα	HΛM-103	τεμ.	586,00	50,00	29.300,00
14	2.7	Πίλλαρ οδοφωτισμού δύο αναχωρήσεων	HΛM-52	τεμ.	2.000,00	4,00	8.000,00
15	2.8	Σύνδεση σε υφιστάμενο υπόγειο ηλεκτρικό δίκτυο	HΛM-104	τεμ.	45,00	6,00	270,00
16	2.9	Σύνταξη Υ.Δ.Ε. ΔΕΗ	HΛM-102	τεμ.	120,00	4,00	480,00
Άθροισμα ομάδας							185.850,00

Άθροισμα Εργασιών		193.613,56
Γ.Ο. & .Ε.Ε.	18%	34.850,44
Σύνολο		228.464,00
Απρόβλεπτα	15%	34.269,60
Απολογιστικά		0,00
Σύνολο		262.733,60
Αναθεωρήσεις		16,40
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ		262.750,00
ΦΠΑ	24%	63.060,00
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ		325.810,00
Απολογιστικό Φορέα με ΦΠΑ		0,00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		325.810,00

Λαμία, 23/12/2020
Η Συντάξασα

Ιωάννα Σερεμέτη
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Λαμία, 23/12/2020
Ο Αναπλ. Πρ/μενος Τμ.

Φούντας Θεόδωρος
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λαμία, 23/12/2020
Η Αναπλ. Πρ/νη Δ.Υ.Τ.Ε.

Πολιτοπούλου Αφροδίτη
Αρχιτέκτων Μηχανικός