



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ
ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΑΛΑΝΕΪΚΩΝ

Αρ.Μελέτης : 39 / 2021
Χρηματοδότηση : ΣΑΤΑ 2021 - Κ.Α. 30.7336.0004
CPV: 45212200-8

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
ΟΜΑΔΑ 1η : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεις -ημιβραχώδεις	1.1	ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ-1123Α	m ³	2.000,00	3,58	7.160,00
2	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα	1.2	ΟΔΟ Α-10	ΟΙΚ-6448	m	20,00	6,60	132,00
3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου	1.3	ΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ-2236	m ²	40,00	7,90	316,00
4	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου	1.4	ΟΙΚ 22.21.01	ΟΙΚ-2238	m ²	18,00	4,50	81,00
5	Καθαίρεση επιχρισμάτων	1.5	ΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ-2252	m ²	32,00	5,60	179,20
6	Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε πλινθοδομές	1.6	ΟΙΚ 22.30.05	ΟΙΚ-2264.1Α	τεμ.	6,00	22,50	135,00
7	Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων	1.7	ΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ-2275	m ²	9,40	16,80	157,92
8	Αποξήλωση κρασπέδων	1.8	ΥΔΡ 4.05	ΥΔΡ 6808	m	420,00	15,60	6.552,00
9	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου με τα χέρια	1.9	ΟΙΚ 10.01.01	ΟΙΚ 1101	ton	52,00	13,50	702,00
10	Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών καλής βατότητας	1.10	ΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	ton.km	8.550,00	0,35	2.992,50
ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΟΜΑΔΑΣ :								18.407,62
ΟΜΑΔΑ 2η : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								
11	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα	2.1	ΠΡΣ 13.3Ν	50% ΠΡΣ 5510 50% ΟΙΚ7912	m ²	8.340,00	20,00	166.800,00
12	Επίστρωση με συνθετικό τάπητα στίβου τύπου "sandwich" πάχους 13-15 mm	2.2	ΟΙΚ 73.95Ν1	ΟΙΚ 7373.1	m ²	4.160,00	30,00	124.800,00
13	Επίστρωση με συνθετικό τάπητα στίβου τύπου "sandwich" πάχους 20-25 mm	2.3	ΟΙΚ 73.95Ν2	ΟΙΚ 7373.1	m ²	100,00	40,00	4.000,00
14	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	2.4	ΟΙΚ 73.34.01	ΟΙΚ 7326.1	m ²	18,00	33,50	603,00
15	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	2.5	ΟΙΚ 73.33.01	ΟΙΚ 7331	m ²	40,00	31,50	1.260,00
16	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	2.6	ΟΙΚ 73.35	ΟΙΚ 7326.1	m	37,00	31,50	1.165,50
17	Επιχρίσματα με έτοιμο τσιμεντοκονίαμα	2.7	ΟΙΚ 71.21 ΣΧΕΤ	ΟΙΚ 7121	m ²	32,00	22,00	704,00
18	Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με οικολογικό χρώμα βάσεως νερού	2.8	ΟΙΚ 77.102	ΟΙΚ 7744	m ²	60,00	13,50	810,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ
ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΑΛΑΝΕΪΚΩΝ

Αρ.Μελέτης : 39 / 2021
Χρηματοδότηση : ΣΑΤΑ 2021 - Κ.Α. 30.7336.0004
CPV: 45212200-8

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
19	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών	2.9	ΟΙΚ 77.02.02	ΟΙΚ 7708	m ²	80,00	2,80	224,00
20	Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων	2.10	ΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	m ²	112,00	13,50	1.512,00
21	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών για χρωματισμούς	2.11	ΟΙΚ 77.15	ΟΙΚ 7735	m ²	172,00	1,70	292,40
22	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών	2.12	ΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	m ²	22,00	6,70	147,40
ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΟΜΑΔΑΣ :								302.318,30
ΟΜΑΔΑ 3η : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
23	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	3.1	ΟΔΟ Γ-1.1	ΟΔΟ-3121.B	m ³	940,00	13,42	12.614,80
24	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	3.2	ΟΔΟ Γ-2.2	ΟΔΟ-3211.B	m ²	4.680,00	1,39	6.505,20
25	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 8 mm	3.3	ΣΧΕΤ. ΟΔΟ Α-19	ΟΔΟ-3121.B	m ³	500,00	10,12	5.060,00
26	Κατασκευή επιχωμάτων	3.4	ΟΔΟ Α-20	ΟΔΟ-1530	m ³	500,00	1,05	525,00
27	Πρόχυτα κράσπεδα κήπου από σκυρόδεμα	3.5	ΣΧΕΤ ΟΔΟ Β 51	ΟΔΟ-2921	m	300,00	7,00	2.100,00
ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΟΜΑΔΑΣ :								26.805,00
ΟΜΑΔΑ 4η : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
28	Ασφαλτική προεπάλειψη	4.1	ΟΔΟ Δ-3	ΟΔΟ-4110	m ²	4.260,00	1,20	5.112,00
29	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m	4.2	ΟΔΟ Δ-5.1	ΟΔΟ-4321B	m ²	4.260,00	7,20	30.672,00
30	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,035 m με χρήση κοινής ασφάλτου	4.3	ΣΧΕΤ ΟΔΟ Δ 8.1	ΟΔΟ-4321B	m ²	4.260,00	5,07	21.598,20
ΣΥΝΟΛΟ 4ης ΟΜΑΔΑΣ :								57.382,20
ΟΜΑΔΑ 5η : ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ								
31	Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα ανοιγόμενα	5.1	ΟΙΚ 65.17.01	ΟΙΚ-6519	m ²	2,40	200,00	480,00
32	Διπλοί υαλοπίνακες	5.2	ΟΙΚ 76.27.01	ΟΙΚ-7609.2	m ²	2,00	50,00	100,00
33	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο	5.3	ΟΙΚ 65.05	ΟΙΚ-6502	m ²	9,40	175,00	1.645,00
34	Σιδηρά κιγκλιδώματα απλού σχεδίου	5.4	ΟΙΚ 64.01.01	ΟΙΚ-6401	kg	120,00	4,50	540,00
35	Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσαριστές	5.5	ΥΔΡ 11.02.03	ΥΔΡ 6752	kg	121,00	3,10	375,10
36	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2"	5.6	ΟΙΚ 64.26.03	ΟΙΚ-6428	m	40,00	20,00	800,00
37	Συρματόπλεγμα με ορθογωνική οπή	5.7	ΣΧΕΤ ΟΙΚ 64.47	ΟΙΚ-6448	m ²	54,00	3,50	189,00
ΣΥΝΟΛΟ 5ης ΟΜΑΔΑΣ :								4.129,10



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ
ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΑΛΑΝΕΪΚΩΝ

Αρ.Μελέτης : 39 / 2021
Χρηματοδότηση : ΣΑΤΑ 2021 - Κ.Α. 30.7336.0004
CPV: 45212200-8

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
ΟΜΑΔΑ 6η : ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ-Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
38	Εκσκαφές τάφρων αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη	6.1	ΥΔΡ 3.01.02	ΥΔΡ 6054	m ³	120,00	3,70	444,00
39	Τυποποιημένο κανάλι αποστράγγισης εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου C250 με από χάλυβδινη εσχάρα γαλβανισμένη, ηλεκτροπρεσσοαριστή	6.2	ΣΧΕΤ ΥΔΡ 11.15.06	ΥΔΡ 6620.1	m	475,00	110,00	52.250,00
40	Αμμοσυλλέκτης για κανάλια εσωτερικού πλάτους 200 mm	6.3	ΥΔΡ 11.15.12	ΥΔΡ 6620.1	τεμ.	6,00	163,00	978,00
41	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm	6.4	ΥΔΡ 12.10.02	ΥΔΡ 6711.1	m	100,00	4,20	420,00
42	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου	6.5	ΥΔΡ 5.08	ΥΔΡ 6069.1	m ³	9,00	5,70	51,30
43	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, "Ευρωπαϊκού" (καθμένου) τύπου, χαμηλής πίεσεως	6.6	-	ΗΛΜ 14	τεμ.	2,00	130,00	260,00
44	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού	6.7	-	ΗΛΜ 18	τεμ.	2,00	25,00	50,00
45	Δοχείο έκπλυσης λεκάνης χαμηλής πίεσης πλαστικό	6.8	-	ΗΛΜ 17	τεμ.	2,00	60,00	120,00
46	Νιπτήρας πορσελάνης 30x40εκ.	6.9	-	ΗΛΜ 17	τεμ.	1,00	100,00	100,00
47	Σιφώνι νιπτήρα 11/4"	6.10	-	ΗΛΜ 17	τεμ.	1,00	30,00	30,00
48	Κρουνός εκροής νιπτήρα	6.11	-	ΗΛΜ 13	τεμ.	1,00	50,00	50,00
49	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος λουτήρα ή καταιονηστήρα με κινητό καταιονητήρα Φ 1/2 ins	6.12	-	ΗΛΜ 13	τεμ.	1,00	110,00	110,00
50	Καθρέπτης τοίχου 400x400mm	6.13	-	ΗΛΜ 13	τεμ.	1,00	60,00	60,00
ΣΥΝΟΛΟ 6ης ΟΜΑΔΑΣ :								54.923,30



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ
ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΑΛΑΝΕΪΚΩΝ

Αρ.Μελέτης : 39 / 2021
Χρηματοδότηση : ΣΑΤΑ 2021 - Κ.Α. 30.7336.0004
CPV: 45212200-8

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
ΟΜΑΔΑ 7η : ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								
51	Επισκευή ρωγμών μπατικής τοιχοποιίας με τσιμεντένεμα	7.1	ΟΙΚ 71.23N	80% ΟΙΚ-7122 20% ΟΙΚ 7737	m	25,00	50,00	1.250,00
52	Φράγμα ανιούσας υγρασίας μπατικής τοιχοποιίας	7.2	ΟΙΚ 71.03N	ΟΙΚ-7104	m	30,00	40,00	1.200,00
53	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος κατηγορίας C20/25 χωρίς χρήση αντλίας	7.3	ΟΙΚ 32.02.05	ΟΙΚ-3215	m ³	6,00	90,00	540,00
54	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος κατηγορίας C20/25	7.4	ΟΙΚ 32.25.04	ΟΙΚ 3223.A.6	m ³	6,00	22,50	135,00
55	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	7.5	ΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	m ²	42,00	22,50	945,00
56	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	7.6	ΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	kg	840,00	1,07	898,80
57	Διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	7.7	ΟΙΚ 49.01.02	ΟΙΚ 3213	m	6,60	19,70	130,02
58	Σκάμμα αλμάτων διαστάσεων 4,00x9,00μ	7.8			τεμ.	1,00	1.300,00	1.300,00
59	Βαλβίδα σφαιροβολίας	7.9			τεμ.	1,00	350,00	350,00
60	Βατήρας απογείωσης αλμάτων μήκους	7.10			τεμ.	3,00	750,00	2.250,00
61	Βαλβίδα άλματος επί κοντώ	7.11			τεμ.	1,00	350,00	350,00
62	Λίμνη στίβου με φυσικό εμπόδιο	7.12			τεμ.	1,00	1.800,00	1.800,00
63	Διαχωριστικά κράσπεδα από PVC	7.13			m	400,00	25,00	10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 6ης ΟΜΑΔΑΣ :								21.148,82
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :								485.114,34
Ε.Ο. & Γ.Ε 18% :								87.320,58
ΣΥΝΟΛΟ :								572.434,92
Απρόβλεπτα 15% :								85.865,24
Απολογιστικά (Διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ.) :								974,03
ΣΥΝΟΛΟ :								659.274,19
Φ.Π.Α. 24% :								158.225,81
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :								817.500,00

ΛΑΜΙΑ, 24 - 03 - 2021
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΑΜΙΑ, 24 - 03 - 2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ