




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΠΗ -  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SOCIAL HUB  
Προϋπολογισμός : 306.000,00 €  
Χρηματοδότηση : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ  
ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020»

Αρ.Μελέτης : 163 / 2021  
CPV: 45213150-9

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
<b>ΟΜΑΔΑ 1η : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ</b>								
1	Καθαιρέσεις επιστρώσεων τοίχων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών	1.1	ΟΙΚ 22.21.01	ΟΙΚ-2238	m <sup>2</sup>	5,00	4,50	22,50
2	Καθαιρέσεις επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων κεράμων	1.2	ΟΙΚ 22.22.01	ΟΙΚ-2241	m <sup>2</sup>	115,00	6,70	770,50
3	Αποξήλωση ξύλινων κουφωμάτων	1.3	ΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	m <sup>2</sup>	76,00	16,80	1.276,80
4	Διάνοιξη ανοιγμάτων σε πλινθοδομές	1.4	ΟΙΚ 22.30.08	ΟΙΚ 2264.1Δ	τεμ	4,00	39,00	156,00
5	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου με τα χέρια	1.5	ΟΙΚ 10.01.01	ΟΙΚ 1101	ton	8,00	13,50	108,00
6	Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών καλής βατότητας	1.6	ΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	ton.km	1.064,00	0,35	372,40
<b>ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΟΜΑΔΑΣ :</b>								<b>2.706,20</b>
<b>ΟΜΑΔΑ 2η : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>								
7	Θερμομόνωση δαπέδων με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 30 mm	2.1	ΣΧΕΤ ΟΙΚ 79.45	ΟΙΚ 7934	m <sup>2</sup>	140,00	8,40	1.176,00
8	Θερμομόνωση δαπέδων με πλακίδια πάχους 10mm με ενσωματωμένες πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm	2.2	Ν/ΟΙΚ 79.51	ΟΙΚ 7934	m <sup>2</sup>	140,00	20,70	2.898,00
9	Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιιών	2.3	Ν/ΟΙΚ 71.86.01	ΟΙΚ 7136 80% + ΟΙΚ 7934 20%	m <sup>2</sup>	160,00	42,50	6.800,00
10	Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιιών-θέση λαμπάδων/πρεκιών	2.4	Ν/ΟΙΚ 71.86.02	ΟΙΚ 7136 80% + ΟΙΚ 7934 20%	m <sup>2</sup>	32,00	27,40	876,80
11	Σύστημα εσωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιιών	2.5	Ν/ΟΙΚ 79.52	ΟΙΚ 7809 35% + ΟΙΚ 7934 30% + ΟΙΚ 7786.1 35%	m <sup>2</sup>	45,00	37,20	1.674,00
12	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης 50mm	2.6	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 72.65	ΟΙΚ 6401	m <sup>2</sup>	115,00	45,00	5.175,00
13	Περιθώρια (σοβατεπιιά) από κεραμικά πλακίδια	2.7	ΟΙΚ 73.35	ΟΙΚ 7326.1	m	63,00	22,50	1.417,50
14	Ψευδοροφή από πλάκες οрукτων ινών	2.8	ΟΙΚ 78.30.01	ΟΙΚ 7809	m	110,00	25,90	2.849,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΟΜΑΔΑΣ :</b>								<b>22.866,30</b>
<b>ΟΜΑΔΑ 3η : ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ</b>								
15	Γαλοστάσια αλουμινίου ενεργειακά, μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο και οριζόντιο άξονα	3.1	ΣΧΕΤ ΟΙΚ 65.17.01	ΟΙΚ 6519	m <sup>2</sup>	4,50	260,00	1.170,00
16	Γαλοστάσια αλουμινίου ενεργειακά, μεμονωμένα, δίφυλλα, συρόμενα επάλληλα, μη χωνευτά	3.2	ΣΧΕΤ ΟΙΚ 65.17.06	ΟΙΚ 6524	m <sup>2</sup>	23,00	195,00	4.485,00
17	Γαλοστάσια αλουμινίου ενεργειακά, μεμονωμένα, τρίφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο και οριζόντιο άξονα	3.3	ΣΧΕΤ ΟΙΚ 65.17.01	ΟΙΚ 6519	m <sup>2</sup>	3,20	260,00	832,00



Προϋπολογισμός : **306.000,00 €**  
Χρηματοδότηση : **ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ  
ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020»**

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

[illegible]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο : **ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΠΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SOCIAL HUB**  
Προϋπολογισμός : **306.000,00 €**  
Χρηματοδότηση : **ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020»**

Αρ.Μελέτης : **163 / 2021**  
CPV: **45213150-9**

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
<b>ΟΜΑΔΑ 5η : ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ</b>								
30	Αποξήλωση και απομάκρυνση λέβητα, καυστήρα, δεξαμενών, σωληνώσεων & λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού από τον χώρο του λεβητοστασίου	5.1	ΗΛΜ 4 (50%), ΗΛΜ 29 (50%)	ΑΤΗΕ N9900.4.1	κ.α.	1	950,00	950,00
31	Προμήθεια & εγκατάσταση λέβητα - καυστήρα φυσικού αερίου τύπου συμπύκνωσης, ονομαστικής ισχύος 40 kW	5.2	ΗΛΜ 28	ΑΤΗΕ N8458.2.40	Τεμ.	1	3.450,00	3.450,00
32	Κατασκευή νέων συλλεκτών, τροποποίηση σωληνοδικτύου και προσθήκη νέου εξοπλισμού λεβητοστασίου	5.3	ΗΛΜ 8 (50%), ΗΛΜ 11 (50%)	ΑΤΗΕ N8125.1.2	κ.α.	1	1.600,00	1.600,00
33	Κατασκευή δικτύου φυσικού αερίου	5.4	ΗΛΜ 5	ΑΤΗΕ N8125.2.1	κ.α.	1	870,00	870,00
34	Προμήθεια και εγκατάσταση κυκλοφορητή θέρμανσης χώρων 4m3/h - 5 ΜΥΣ	5.5	ΗΛΜ 22	ΑΤΗΕ N8219.3.5	Τεμ.	1	890,00	890,00
35	Προμήθεια και τοποθέτηση θερμοστατικών βαλβίδων στα υφιστάμενα θερμομαντικά σώματα	5.6	ΗΛΜ 11	ΑΤΗΕ N8446.2.1	Τεμ.	27	70,00	1.890,00
36	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση θερμομαντικού σώματος	5.7	ΗΛΜ 26	ΑΤΗΕ N9900.5.1	Τεμ.	4	82,00	328,00
37	Θερμαντικά σώματα πάνελ, δυο σειρών, ύψους 60cm και μήκους 100cm (22/600/1000)	5.8	ΗΛΜ 26	ΑΤΗΕ N8436.2.6.10	Τεμ.	2	225,00	450,00
38	Αντλία θερμότητας απευθείας εκτόνωσης, τύπου οροφής, ψυκτικής απόδοσης 7kW	5.9	ΗΛΜ 33	ΑΤΗΕ N8600.2.7	Τεμ.	4	2.900,00	11.600,00
39	Αποξήλωση επίτοιχης κλιματιστικής μονάδας	5.10	ΗΛΜ 33	ΑΤΗΕ N9900.6.1	Τεμ.	1	57,00	57,00
40	Αντλία θερμότητας απευθείας εκτόνωσης, επίτοιχη, ψυκτικής απόδοσης 2,6kW	5.11	ΗΛΜ 33	ΑΤΗΕ N8600.1.2	Τεμ.	1	900,00	900,00
41	Πολυδισαιρούμενο σύστημα θέρμανσης - κλιματισμού μεταβλητής παροχής (Multi split) με 1 εξωτερική και 6 εσωτερικές μονάδες, συνολικής ψυκτικής ικανότητας 12 kW	5.12	ΗΛΜ 33	ΑΤΗΕ N8605.6.12	κ.α.	1	6.800,00	6.800,00
42	Σωληνοδίκτυο συστήματος Multi-split	5.13	ΗΛΜ 7	ΑΤΗΕ N8618.1.2	m	31,00	48,00	1.488,00
43	Εξαρτήματα σύνδεσης - διακλάδωσης (joints) συστήματος Multi split	5.14	ΗΛΜ 7	ΑΤΗΕ N8618.2.2	Τεμ.	5	120,00	600,00
44	Εναλλάκτης θερμότητας αέρα - αέρα, κρυφού τύπου, παροχής 500 m3/h - 50Pa	5.15	ΗΛΜ 39	ΑΤΗΕ N8560.2.8	Τεμ.	5	1.250,00	6.250,00
45	Στόμιο τοίχου προσαγωγής η επιστροφής αέρα απο αλουμίνιο, διαστάσεων 45 Χ 20 εκ., με μία σειρά σταθερών ή ρυθμιζόμενων πτερυγίων	5.16	ΗΛΜ 36	ΑΤΗΕ N8542.16.8	Τεμ.	10	58,00	580,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΠΗ -  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SOCIAL HUB  
Προϋπολογισμός : 306.000,00 €  
Χρηματοδότηση : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ  
ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020»

Αρ.Μελέτης : 163 / 2021  
CPV: 45213150-9

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
46	Στόμιο οροφής κυκλικό Φ250mm με σταθερούς κώνους, από αλουμίνιο	5.17	ΗΛΜ 36	ΑΤΗΕ Ν8544.10	Τεμ.	1	63,00	63,00
47	Στόμιο οροφής κυκλικό Φ150mm με σταθερούς κώνους, από αλουμίνιο	5.18	ΗΛΜ 36	ΑΤΗΕ Ν8544.1.6	Τεμ.	5	45,00	225,00
48	Στόμιο τοίχου απόρριψης αέρα - λήψης αέρα, τύπου βροχής, από αλουμίνιο, 45x25 εκ.	5.19	ΗΛΜ 36	ΑΤΗΕ Ν8543.18.12	Τεμ.	10	78,00	780,00
49	Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, ονομαστικής διαμέτρου 200 mm.	5.20	ΗΛΜ 35	ΑΤΗΕ 8537.3.12	m	36,00	12,75	459,00
50	Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, ονομαστικής διαμέτρου 125 mm	5.21	ΗΛΜ 35	ΑΤΗΕ 8537.3.6	m	38,00	9,25	351,50
51	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση αξονικού ανεμιστήρα τύπου τζαμιού	5.22	ΗΛΜ 39	ΑΤΗΕ Ν9900.2.2	Τεμ.	2	85,00	170,00
52	Αξονικός ανεμιστήρας 1500 m3/h	5.23	ΗΛΜ 39	ΑΤΗΕ Ν8550.2.25	Τεμ.	1	350,00	350,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ 5ης ΟΜΑΔΑΣ :</b>								<b>41.101,50</b>
<b>ΟΜΑΔΑ 6η : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ (ΙΣΧΥΡΑ)</b>								
53	Αποξήλωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	6.1	ΗΛΜ 52	ΑΤΗΕ Ν9900.1.1	κ.α.	1	900,00	900,00
54	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο. Πενταπολικό - διατομής 5 x 6 mm2	6.2	ΗΛΜ 47	ΑΤΗΕ 8774.6.4	m	25,00	12,04	301,00
55	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο. Τριπολικό - διατομής 3 x 6 mm2	6.3	ΗΛΜ 47	ΑΤΗΕ 8774.3.4	m	90,00	8,78	790,20
56	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό - διατομής 3 x 4 mm2	6.4	ΗΛΜ 47	ΑΤΗΕ 8766.3.3	m	50,00	7,05	352,50
57	Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό διατομής: 3 x 1,5mm2	6.5	ΗΛΜ 46	ΑΤΗΕ 8766.3.1	m	240,00	5,29	1.269,60
58	Καλώδιο ΝΥΜ τετραπολικό διατομής: 4 x 1,5mm2	6.6	ΗΛΜ 46	ΑΤΗΕ 8766.4.1	m	90,00	6,24	561,60
59	Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό διατομής: 3 x 2,5mm2	6.7	ΗΛΜ 46	ΑΤΗΕ 8766.3.2	m	190,00	5,66	1.075,40
60	Αγωγός τύπου ΝΥΑ διατομής 1,5mm2, χάλκινος, πλαστικής επένδυσης	6.8	ΗΛΜ 43	ΑΤΗΕ 8751.1.2	m	50,00	1,32	66,00
61	Αγωγός τύπου ΝΥΑ διατομής 2,5mm2, χάλκινος, πλαστικής επένδυσης	6.9	ΗΛΜ 43	ΑΤΗΕ 8751.1.3.	m	600,00	1,43	858,00
62	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς ή σπирάλ διαμέτρου Φ 13,5mm	6.10	ΗΛΜ 41	ΑΤΗΕ Ν8732.1.2	m	680,00	3,27	2.223,60
63	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός βαρέως τύπου ευθύς ή σπирάλ διαμέτρου Φ 16mm	6.11	ΗΛΜ 41	ΑΤΗΕ Ν8733.1.3	m	260,00	6,60	1.716,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΠΗ -  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SOCIAL HUB  
Προϋπολογισμός : 306.000,00 €  
Χρηματοδότηση : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ  
ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020»

Αρ.Μελέτης : 163 / 2021  
CPV: 45213150-9

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
64	Κυτίο διακλαδώσεων καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ, διαστ. 100x100mm, για αγωγούς διατομής έως 6mm <sup>2</sup> , έξι εξόδων, από βακελίτη ή πλαστικό υλικό	6.12	ΗΛΜ 41	ΑΤΗΕ 8786.6.1.	Τεμ.	60	7,54	452,40
65	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδιος, ευθύς, ορατός ή εντοιχισμένος, διαμέτρου Φ29mm	6.13	ΗΛΜ 42	ΑΤΗΕ 8734.1.4	m	6,00	13,83	82,98
66	Κανάλι καλωδίων διαστάσεων 105x35mm με διαχωριστικό	6.14	ΗΛΜ 41	ΑΤΗΕ Ν8730.6	m	55,00	26,00	1.430,00
67	Κανάλι καλωδίων αυτοκόλλητο διαστάσεων 20x12,5mm	6.15	ΗΛΜ 41	ΑΤΗΕ Ν8730.2	m	120,00	3,00	360,00
68	Σχάρα καλωδίων πλάτους 15 εκ.	6.16	ΗΛΜ 59	ΑΤΗΕ Ν8740.15	m	30,00	22,50	675,00
69	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10Α, τάσεως 250V απλός μονοπολικός	6.17	ΗΛΜ 49	ΑΤΗΕ 8801.1.1	Τεμ.	13	5,95	77,35
70	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10Α, τάσεως 250V κομπιτέρ ή αλέ ρετούρ	6.18	ΗΛΜ 49	ΑΤΗΕ 8801.1.4	Τεμ.	5	8,22	41,10
71	Ρυθμιστής έντασης φωτισμού (dimmer) επίτοιχος	6.19	ΗΛΜ 49	ΑΤΗΕ Ν8740.15.1	Τεμ.	4	95,00	380,00
72	Ρευματοδότης Schuko 16Α χωνευτός με το κυτίο	6.20	ΗΛΜ 49	ΑΤΗΕ 8826.3.1 σχετ	Τεμ.	39	8,22	320,58
73	Ρευματοδότης Schuko 16Α εμφανής στεγανός	6.21	ΗΛΜ 49	ΑΤΗΕ Ν8828.5	Τεμ.	7	9,50	66,50
74	Φωτιστικό σώμα οροφής τύπου πάνελ, LED, 60x60 εκ, dimmable	6.22	ΗΛΜ 59	ΑΤΗΕ Ν8986.2.6	Τεμ.	32	150,00	4.800,00
75	Φωτιστικό σώμα εμφανές οροφής, κυλινδρικό, διαστάσεων Φ13x15 εκ. με λαμπτήρα LED 13W, E27	6.23	ΗΛΜ 59	ΑΤΗΕ Ν8986.2.13	Τεμ.	4	65,00	260,00
76	Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής τύπου LED Φ220mm, 21W	6.24	ΗΛΜ 59	ΑΤΗΕ Ν8990.1.22	Τεμ.	18	130,00	2.340,00
77	Φωτιστικό τοίχου (πλαφονιέρα),LED 18W, στεγανό	6.25	ΗΛΜ 59	ΑΤΗΕ Ν8991.1.5	Τεμ.	5	60,00	300,00
78	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας τύπου LED 90 min αυτοελεγχόμενο	6.26	ΗΛΜ 59	ΑΤΗΕ Ν8988.2.5	Τεμ.	19	69,00	1.311,00
79	Φωτιστικό σώμα τύπου χελώνας, ορειχάλκινο, στεγανό με λαμπτήρα LED 13W, E27	6.27	ΗΛΜ 59	ΑΤΗΕ Ν8987.2.2	Τεμ.	17	53,00	901,00
80	Φωτιστικό σώμα επίπεδο (πλαφονιέρα) με λαμπτήρα LED	6.28	ΗΛΜ 59	ΑΤΗΕ Ν8987.3.1	Τεμ.	4	65,00	260,00
81	Τοπικό αυτόματο σύστημα αφής - σβέσης φωτισμού	6.29	ΗΛΜ 62	ΑΤΗΕ Ν9805.1	Τεμ.	5	140,00	700,00
82	Σύστημα ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης χώρου ΑΜΕΑ	6.30	ΗΛΜ 62	ΑΤΗΕ Ν9705.1	Τεμ.	2	120,00	240,00
83	Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός, τριφασικός, 4 σειρών, πλήρης	6.31	ΗΛΜ 52	ΑΤΗΕ Ν8840.4.60	Τεμ.	1	1.640,00	1.640,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΠΗ -  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SOCIAL HUB  
Προϋπολογισμός : 306.000,00 €  
Χρηματοδότηση : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ  
ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020»

Αρ.Μελέτης : 163 / 2021  
CPV: 45213150-9

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
84	Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός, τριφασικός, 3 σειρών, πλήρης	6.32	ΗΛΜ 52	ΑΤΗΕ Ν8840.3.30	Τεμ.	2	750,00	1.500,00
85	Ηλεκτρικός πίνακας εμφανής, τριφασικός, 3 σειρών, πλήρης	6.33	ΗΛΜ 52	ΑΤΗΕ Ν8840.12.25	Τεμ.	2	650,00	1.300,00
86	Πλάκα γείωσης 1000x500x3mm πλήρως εγκατεστημένη	6.34	ΗΛΜ 45	ΗΛΜ 60.20.40.21 σχετ	κ.α.	1	480,00	480,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ 6ης ΟΜΑΔΑΣ :</b>								<b>30.031,81</b>
<b>ΟΜΑΔΑ 7η : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ (ΑΣΘΕΝΗ)</b>								
87	Πυρανιχνευτής τύπου καπνού - ιονισμού	7.1	ΗΛΜ 62	ΑΤΗΕ Ν9532.1	Τεμ.	2	56,00	112,00
88	Πυρανιχνευτής θερμοδιαφορικός	7.2	ΗΛΜ 62	ΑΤΗΕ Ν9532.2	Τεμ.	1	48,00	48,00
89	Ανιχνευτής φυσικού αερίου	7.3	ΗΛΜ 62	ΑΤΗΕ Ν9532.3	Τεμ.	1	90,00	90,00
90	Πίνακας πυρανίχνευσης 8 ζωνών	7.4	ΗΛΜ 62	ΑΤΗΕ Ν9531.6	Τεμ.	1	545,00	545,00
91	Φωτεινός επαναλήπτης - σειρήνα συναγερμού	7.5	ΗΛΜ 62	ΑΤΗΕ Ν9533.2	Τεμ.	3	70,00	210,00
92	Καλώδιο πυρίμαχο τύπου ΝΗΧΗ FE 180/Ε60 διατομής 3x1.5 MM2	7.6	ΗΛΜ 47	ΑΤΗΕ Ν8779.2.2	μ	150,00	5,50	825,00
93	Καλώδιο συστημάτων ασφαλείας διατομής 6 x 0,22 mm2 θωρακισμένο	7.7	ΗΛΜ 47	ΑΤΗΕ Ν9662.6.2	μ	180,00	5,00	900,00
94	Καλώδιο καμερών ομοαξονικό Φ0,80 + 2x0,75mm2 ανθυγρά, θωρακισμένο	7.8	ΗΛΜ 47	ΑΤΗΕ Ν9663.2.1	μ	120,00	5,25	630,00
95	Πατητό κομβίο συναγερμού	7.9	ΗΛΜ 62	ΑΤΗΕ Ν9533.1	Τεμ.	5	25,00	125,00
96	Καλώδιο UTP cat. 6	7.10	ΗΛΜ 48	ΑΤΗΕ Ν8798.4.6	μ	410,00	5,25	2.152,50
97	Καλώδιο τύπου Α-2Υ(st)2Υ Φ 4Χ2Χ0.8 mm, τηλεφωνικό υπόγειο η σωληνώσεων κατάλληλο για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος	7.11	ΗΛΜ 48	ΑΤΗΕ 8797.2.2	μ	20,00	5,23	104,60
98	Ρευματοδότης data RJ45 διπλός χωνευτός ή εμφανής	7.12	ΗΛΜ 61	ΑΤΗΕ Ν8834.45	Τεμ.	23	18,00	414,00
99	Καταμεμητής γραμμών φωνής - δεδομένων (patch panel) σε rack 19"/6U	7.13	ΗΛΜ 48	ΑΤΗΕ Ν9602.19.6	Τεμ.	1	550,00	550,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ 7ης ΟΜΑΔΑΣ :</b>								<b>6.706,10</b>
<b>ΟΜΑΔΑ 8η : ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ</b>								
100	Αποξήλωση υδραυλικών εγκαταστάσεων	8.1	ΗΛΜ 14	ΑΤΗΕ 9900.2.1	κ.α.	1	800,00	800,00
101	Εξοπλισμός WC ΑΜΕΑ πλήρης	8.2	ΗΛΜ 14	ΑΤΗΕ Ν8155.1.1	κ.α.	2	1.450,00	2.900,00
102	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) Φ 1/2 ins ορειχάλκινη	8.3	ΗΛΜ 11	ΑΤΗΕ 8101.1	τεμ.	11	13,16	144,76
103	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) Φ 3/4 ins ορειχάλκινη	8.4	ΗΛΜ 11	ΑΤΗΕ 8101.2	τεμ.	6	13,66	81,96
104	Ρυθμιστής πίεσης DN20 με μανόμετρο	8.5	ΗΛΜ 11	ΑΤΗΕ Ν8131.2	τεμ.	1	56,00	56,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΠΗ -  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SOCIAL HUB  
Προϋπολογισμός : 306.000,00 €  
Χρηματοδότηση : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ  
ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020»

Αρ.Μελέτης : 163 / 2021  
CPV: 45213150-9

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
105	Σωλήνας πολυπροπυλενίου (PP-R) DN20	8.6	ΗΛΜ 8	ΑΤΗΕ N8042.2.20	μ	12,00	9,50	114,00
106	Σωλήνας πολυπροπυλενίου (PP-R) DN25	8.7	ΗΛΜ 8	ΑΤΗΕ N8042.2.25	μ	10,00	10,50	105,00
107	Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ16x2mm	8.8	ΗΛΜ 8	ΑΤΗΕ N8046.16	μ	22,00	10,00	220,00
108	Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ18x2mm	8.9	ΗΛΜ 8	ΑΤΗΕ N8046.17	μ	15,00	11,00	165,00
109	Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0,80mm, Φ 18 mm	8.10	ΗΛΜ 7	ΑΤΗΕ 8041.6.1	μ	13,00	7,91	102,83
110	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) γωνιακή, ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη Φ 1/2 ins	8.11	ΗΛΜ 11	ΑΤΗΕ 8131.2.1	τεμ.	9	11,23	101,07
111	Ερμάριο συλλεκτών διαστάσεων 50x50x10 εκ.	8.12	ΗΛΜ 6	ΑΤΗΕ N8047.2	τεμ.	2	85,00	170,00
112	Συλλεκτοδιανομέας θερμού ψυχρού νερού DN32	8.13	ΗΛΜ 7	ΑΤΗΕ N8100.8	τεμ.	4	75,00	300,00
113	Θερμαντήρας νερού διπλής ενέργειας 60lt	8.14	ΗΛΜ 24	ΑΤΗΕ N8472.1.6	τεμ.	2	360,00	720,00
114	Λεκάνη αποχωρητηρίου απο πορσελάνη, "Ευρωπαϊκού" (καθημένου) τύπου, χαμηλής πιέσεως	8.15	ΗΛΜ 14	ΑΤΗΕ 8151.2	τεμ.	1	195,20	195,20
115	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού	8.16	ΗΛΜ 18	ΑΤΗΕ 8179.2	τεμ.	1	23,08	23,08
116	Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη απλή	8.17	ΗΛΜ 13	ΑΤΗΕ 8178.1.1	τεμ.	1	8,70	8,70
117	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περίπου 42X56 cm πλήρης	8.18	ΗΛΜ8160.2	ΑΤΗΕ 8160.2	τεμ.	1	167,61	167,61
118	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, νιπτήρα Φ 1/2 ins, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος	8.19	ΗΛΜ 11	ΑΤΗΕ 8141.2.2	τεμ.	1	61,04	244,16
119	Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες επιχρωμιωμένο	8.20	ΗΛΜ 13	ΑΤΗΕ 8174.1	τεμ.	1	6,23	6,23
120	Σιφώνι δαπέδου από PVC-υ με σχάρα ανοξείδωτη 15x15εκ.	8.21	ΗΛΜ 17	ΑΤΗΕ N8067.15	τεμ.	3	45,00	135,00
121	Σωλήνας αποχέτευσης από PVC-υ, Φ40mm, PN6	8.22	ΗΛΜ 8	ΑΤΗΕ 8042.1.2 σχετ	μ	20,00	13,70	274,00
122	Σωλήνας αποχέτευσης από PVC-υ, Φ50mm, PN6	8.23	ΗΛΜ 8	ΑΤΗΕ 8042.1.3 σχετ	μ	15,00	14,00	210,00
123	Σωλήνας αποχέτευσης από PVC-υ, Φ100mm, PN6	8.24	ΗΛΜ 8	ΑΤΗΕ 8042.1.7 σχετ	μ	10,00	23,70	237,00
124	Ταφ με τάπα καθαρισμού Φ100mm	8.25	ΗΛΜ 8	ΑΤΗΕ N8042.3.1	τεμ.	4	12,00	48,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο : **ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΠΗ -  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SOCIAL HUB**  
Προϋπολογισμός : **306.000,00 €**  
Χρηματοδότηση : **ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ  
ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020»**

Αρ.Μελέτης : **163 / 2021**  
CPV: **45213150-9**

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
	ΛΑΜΙΑ, 04 - 11 - 2021 ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ		ΛΑΜΙΑ, 04 - 11 - 2021 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ, ΑΔΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ			ΛΑΜΙΑ, 04 - 11 - 2021 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ		
	ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ							
	ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΖΟΥΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ			ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		
	ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ							