

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών													
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Αρ. Τιμολογίου	Κωδικός άρθρου	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ος Α.Π.Ε.			ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
						Συνολική ποσότητα	ΔΑΠΑΝΗ		Ποσότητες	ΔΑΠΑΝΗ		Επτι πλέον	Επτι έλαττον
							Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		
Ομάδα 1η : Χωματουργικά													
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με φορτοεφ/ση & με την μεταφορά στη θέση απόρριψης.	ΟΙΚ20.05.01σχετ	ΟΙΚ2124	μ3	6,87	70,00	480,90		100,13	687,89		206,99	0,00
2	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΟΙΚ22.23	ΟΙΚ-2252	μ2	5,60	150,00	840,00		102,00	571,20		0,00	268,80
3	Καθαίρεση μεταλλικών ή ξύλινων κατασκευών με φορτοεκφ/ση & με μεταφορά στη θέση απόρριψης.	ΟΙΚ22.56.01σχετ	ΟΙΚ6102	χγρ	0,90	1.000,00	900,00		2.100,00	1.890,00		990,00	0,00
4	Αποξήλωση μεταλλικών στοιχείων σήμανσης με προσοχή με μεταφορά και αποθήκευση	ΟΙΚ22.56.02σχετ	ΟΙΚ6102	τεμ	1,85	9,00	16,65		9,00	16,65		0,00	0,00
5	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών με φορτοεκφ/ση & με μεταφορά στη θέση απόρριψης	ΟΙΚ22.20.01	ΟΙΚ2236	μ2	7,90	1.650,00	13.035,00		1.651,40	13.046,06		11,06	0,00
6	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού με φορτοεκφ/ση & με μεταφορά στη θέση	ΟΙΚ22.15.01σχετ	ΟΙΚ2226	μ3	58,37	250,00	14.592,50		264,00	15.409,68		817,18	0,00
7	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους με μεταφορά	ΟΔΟΓ-2.1*	ΟΔΟ3211.Β	μ3	12,55	340,00	4.267,00		198,17	2.487,03		0,00	1.779,97
NT 1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη με μεταφορά	ΟΙΚ20.04.01	ΟΙΚ2122	μ3	21,72	0,00	0,00		18,90	410,51		410,51	0,00
NT 2	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΟΙΚ20.31.02	ΟΙΚ2173	μ3	5,00	0,00	0,00		18,90	94,50		94,50	0,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ						34.132,05			34.613,52		2.530,24	2.048,77
	ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 61%						20.820,55			21.114,25		1.543,45	1.249,75
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ						13.311,50			13.499,27		986,79	799,02
2η Ομάδα : Σκυροδέματα													
8	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ38.20	ΟΙΚ3811	μ2	22,50	50,00	1.125,00		131,08	2.949,30		1.824,30	0,00
9	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	ΟΙΚ38.13	ΟΙΚ3841	μ2	20,25	40,00	810,00		17,28	349,92		0,00	460,08
10	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	ΟΙΚ38.18	ΟΙΚ3816	μ	2,80	100,00	280,00		6,80	19,04		0,00	260,96
11	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ38.20.02	ΟΙΚ3873	χγρ	1,07	350,00	374,50		390,00	417,30		42,80	0,00
12	Δομικά πλέγματα B500C	ΟΙΚ38.20.03	ΟΙΚ3873	χγρ	1,01	3.500,00	3.535,00		3.488,90	3.523,79		0,00	11,21
13	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου,διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΟΙΚ32.01.06	ΟΙΚ3215	μ3	101,00	250,00	25.250,00		209,68	21.177,68		0,00	4.072,32

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Αρ. Τιμολογίου	Κωδικός άρθρου	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ος Α.Π.Ε.			ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
						Συνολική ποσότητα	ΔΑΠΑΝΗ		Ποσότητες	ΔΑΠΑΝΗ		Επι πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		
NT 3	Ανακατασκευή λίθινων κρασπέδων	ΟΙΚ 75.51.04 Ν	ΟΔΟ2921	μ	50,00	0,00	0,00		20,70	1.035,00		1.035,00	0,00
NT 4	Μετατόπιση πατητής βρύσης	ΟΙΚ 22.65.02σχετ	ΟΙΚ2275	τεμ	196,88	0,00	0,00		1,00	196,88		196,88	0,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ						31.374,50			29.668,91		3.098,98	4.804,57
	ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 55%						17.255,98			16.317,90		1.704,44	2.642,51
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ						14.118,53			13.351,01		1.394,54	2.162,06
3η Ομάδα : Επιστρώσεων & Λοιπών τελειώματων													
14	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials), για εξυπηρέτηση ατόμων με προβλήματα όρασης	ΟΙΚ79.80.01σχετ	ΟΙΚ7744	μ2	22,50	55,00	1.237,50		0,00	0,00		0,00	1.237,50
15	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων κυβόλιθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	ΟΙΚ79.81.01	ΟΙΚ7744	μ2	39,40	1.600,00	63.040,00		1.651,40	65.065,16		2.025,16	0,00
16	Αμμοβολή,Μεταλλοβολή ή υδροβολή επιφανειών μπετού, μαρμάρου ή μεταλλικής κατασκευής	ΟΙΚ77.34σχετ	ΥΔΡ6370	μ2	5,00	30,00	150,00		0,00	0,00		0,00	150,00
17	Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	ΟΙΚ77.20.01	ΟΙΚ7744	μ2	2,20	25,00	55,00		17,85	39,27		0,00	15,73
18	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΟΙΚ77.55	ΟΙΚ7755	μ2	6,70	25,00	167,50		17,85	119,60		0,00	47,91
19	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιντεκονονίαμα	ΟΙΚ71.21	ΟΙΚ7121	μ2	13,50	150,00	2.025,00		102,00	1.377,00		0,00	648,00
20	Ικρίσματα σιδηρά σωληνωτά	ΟΙΚ23.03	ΟΙΚ-2303	μ2	5,60	150,00	840,00		168,00	940,80		100,80	0,00
21	Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	ΟΙΚ77.80.02	ΟΙΚ7785.1	μ2	10,10	150,00	1.515,00		168,00	1.696,80		181,80	0,00
22	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,DN200mm	ΥΔΡ12.10.04	ΥΔΡ6711.2	μ	9,30	100,00	930,00		163,00	1.515,90		585,90	0,00
23	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)	ΟΔΟΒ-66.1	ΟΔΟ-2548	τεμ	438,00	5,00	2.190,00		2,00	876,00		0,00	1.314,00
24	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου (ΟΔΟ Β-85)	ΟΔΟΒ.15	ΟΔΟΒ-85	τεμ	40,30	30,00	1.209,00		96,00	3.868,80		2.659,80	0,00
25	Προσαρμογή χυτοσιδηρών φρεατίων	ΟΔΟΒ-66.5.1σχετ	ΟΔΟ2548	τεμ	120,00	6,00	720,00		13,00	1.560,00		840,00	0,00
26	Επανατοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων σήμανσης	ΟΔΟΕ-10.3νέο	ΟΔΟ-2653	τεμ	5,00	9,00	45,00		0,00	0,00		0,00	45,00
NT 5	Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές	ΥΔΡ11.02.02	ΥΔΡ 6752	χγρ	3,10	0,00	0,00		450,00	1.395,00		1.395,00	0,00
NT 6	Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΥΔΡ11.01.02	ΥΔΡ 6752	χγρ	2,90	0,00	0,00		405,00	1.174,50		1.174,50	0,00
NT 7	Πλαστικός Σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC πίεσεως λειτουργίας για 20 C 5 atm και Φ 125 χιλ	ΑΤΗΕ8042.2.2	ΗΛΜ8	μ	26,67	0,00	0,00		210,00	5.600,70		5.600,70	0,00
NT 8	Εύκαμπτο ελαστικό τσιμενοειδές κονίαμα υγρομόνωσης επιφανειών σκυροδέματος που υπόκεινται σε μικρού εύρους ρηγμάτωση και μετακινήσεις, κατηγορίας Α1/Α2 - Β1/Β2 κατά ΕΛΟΤ EN 1504-2, κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό	ΥΔΡ 10.10.03	ΥΔΡ 6401	μ2	20,60	0,00	0,00		103,60	2.134,16		2.134,16	0,00
NT 9	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	ΥΔΡ 10.19	ΥΔΡ 6370	μ2	53,60	0,00	0,00		45,00	2.412,00		2.412,00	0,00
NT 10	Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από PVC - U σαμάρι /μούφα ονομαστικών διαμέτρων 200/125 χιλ	ΥΔΡ 12.12.01.01	ΥΔΡ 6712.1	τεμ.	30,30	0,00	0,00		39,00	1.181,70		1.181,70	0,00
NT 11	Στεγάνωση αρμών με διογκούμενη ταινία μπεντονίτη	ΥΔΡ 10.30	ΥΔΡ 6373	μ	9,30	0,00	0,00		25,00	232,50		232,50	0,00

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Αρ. Τιμολογίου	Κωδικός άρθρου	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ος Α.Π.Ε.			ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
						Συνολική ποσότητα	ΔΑΠΑΝΗ		Ποσότητες	ΔΑΠΑΝΗ		Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		
NT 12	Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) βάθος έως 0,50μ και διαστάσεων έως 50Χ50 εκ.	ΑΤΗΕ 8066.1.4	ΗΛΜ 8066.1.4	τεμ	57,86	0,00	0,00		39,00	2.256,54		2.256,54	0,00
NT 13	Επιστεγάσεις με επίπεδη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm	ΟΙΚ 72.31.02	ΟΙΚ 7231	μ2	14,60	0,00	0,00		103,60	1.512,56		1.512,56	0,00
NT 14	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm	ΟΙΚ 79.45	ΟΙΚ 7934	μ2	14,00	0,00	0,00		103,60	1.450,40		1.450,40	0,00
NT 15	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) Φ3/4" ορειχάλκινη	ΑΤΗΕ 8101.2	ΗΛΜ 8101.2	τεμ	13,66	0,00	0,00		1,00	13,66		13,66	0,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ						74.124,00			96.423,05		25.757,18	3.458,14
	ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 61%						45.215,64			58.818,06		15.711,88	2.109,46
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ						28.908,36			37.604,99		10.045,30	1.348,67
Ομάδα 4η : Έργα πρασίνου - εξοπλισμός													
27	Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος έως 1,50m	ΠΡΣ Ζ1.2	ΠΡΣ 5352	τεμ	2,00	18,00	36,00		18,00	36,00		0,00	0,00
28	Προμήθεια φυτικής γής	ΠΡΣ Δ8	ΠΡΣ1620	μ3	6,00	45,00	270,00		13,12	78,72		0,00	191,28
29	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές,χωρίς την προμήθεια του υλικού	ΠΡΣ Α6	ΠΡΣ1620	μ3	2,60	45,00	117,00		13,12	34,11		0,00	82,89
30	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητας	ΠΡΣ Γ1	ΠΡΣ1140	μ2	105,00	0,10	10,50		0,00	0,00		0,00	10,50
31	Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα	ΠΡΣ Ε13.2	ΠΡΣ5510	στρ	5.500,00	0,10	550,00		0,00	0,00		0,00	550,00
32	Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50Χ 0,50mm	ΠΡΣ Ε2.2	ΠΡΣ5120	τεμ	2,00	15,00	30,00		105,00	210,00		180,00	0,00
33	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23-40lt	ΠΡΣ Ε9.7	ΠΡΣ5210	τεμ	4,00	15,00	60,00		105,00	420,00		360,00	0,00
34	Θάμνοι κατηγορίας Θ6	ΠΡΣ Δ2.6	ΠΡΣ5210	τεμ	45,00	15,00	675,00		105,00	4.725,00		4.050,00	0,00
35	Παγκάκι από μεταλλικό σκελετό και ξύλινο κάθισμα	ΠΡΣΒ10.2ΣΧΕΤ	ΟΙΚ5104	τεμ	800,00	4,00	3.200,00		8,00	6.400,00		3.200,00	0,00
36	Κοπή & Εκρίζωση μεγάλων δένδρων και αντικατάσταση	ΠΡΣ ΣΤ4.3.2σχετ	ΠΡΣ5354	τεμ	1.200,00	11,00	13.200,00		13,00	15.600,00		2.400,00	0,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ						18.148,50			27.503,83		10.190,00	834,67
	ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 61%						11.070,59			16.777,34		6.215,90	509,15
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ						7.077,92			10.726,49		3.974,10	325,52
Ομάδα 5η :Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις													
37	Αφαίρεση φωτιστικών σωμάτων, από βραχίονα ή απο την κορυφή εγκατεστημένου ιστού	ΝΑΗΛΜ 62.10.03.01	ΗΛΜ5	τεμ	27,50	42,00	1.155,00		45,00	1.237,50		82,50	0,00
38	Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισμού ύψους μέχρι 14,00m	ΝΑΗΛΜ62.10.01.01	ΗΛΜ101	τεμ	70,00	6,00	420,00		6,00	420,00		0,00	0,00
39	Καλώδια τύπου Ε1VV-U R(NYY),ονομ.τάσης 600/100V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 5 Χ4mm2	ΝΑΗΛΜ N/62.10.41.03	ΗΛΜ102	μ	8,00	5,00	40,00		8,00	64,00		24,00	0,00
40	Καλώδια τύπου Η05VV-UR(NYM),ονομ.τάσης 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 Χ1,5mm2	ΝΑΗΛΜ62.10.40.01	ΗΛΜ46	μ	2,30	25,00	57,50		120,00	276,00		218,50	0,00
41	Καλώδια τύπου Ε1VV-U R(NYY),ονομ.τάσης 600/100V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής3 Χ2,5mm2	ΝΑΗΛΜ 62.10.40.02	ΗΛΜ102	μ	4,60	20,00	92,00		150,00	690,00		598,00	0,00
42	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN63mm	ΝΑΗΛΜ 62.10.41.11	ΗΛΜ5	μ	6,40	20,00	128,00		120,00	768,00		640,00	0,00
43	Γείωση από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα	ΑΤΗΕ9342	ΗΛΜ5	τεμ	41,91	20,00	838,20		20,00	838,20		0,00	0,00
44	Αντικατάσταση οργάνων σε πύλλα φωτισμού, αντικατάσταση ασφαλείας ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού	ΝΑΗΛΜ62.10.35.02	ΗΛΜ101	τεμ	5,00	20,00	100,00		0,00	0,00		0,00	100,00
45	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN90mm	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.12	ΗΛΜ5	μ	7,50	10,00	75,00		10,00	75,00		0,00	0,00

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Αρ. Τιμολογίου	Κωδικός άρθρου	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ος Α.Π.Ε.			ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
						Συνολική ποσότητα	ΔΑΠΑΝΗ		Ποσότητες	ΔΑΠΑΝΗ		Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		
46	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων 40X40cm	ΝΑΗΛΜ60.10.85.01	ΝΟΔΟ2548	τεμ	60,00	2,00	120,00		7,00	420,00		300,00	0,00
47	Φωτιστικά σώματα πλατειών τύπου κορυφής με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) ισχύος 50-80W	ΝΑΗΛΜΝ/60.10.40.03	ΗΛΜ103	τεμ	1.250,00	47,00	58.750,00		45,00	56.250,00		0,00	2.500,00
48	Προβολέας LED ισχύος 53W	ΝΑΗΛΜΣ/60.10.40.03	ΗΛΜ103	τεμ	440,00	4,00	1.760,00		4,00	1.760,00		0,00	0,00
49	Ιστός αλουμινίου φωτισμού πλατειών και Κ.Χ. ύψους 4,00m	ΝΑΗΛΜΣ/60.10.01.01	ΗΛΜ101	τεμ	580,00	5,00	2.900,00		6,00	3.480,00		580,00	0,00
50	Σύστημα υποδαπέδιου συντριβανίου τεσσάρων πιδάκων με φωτισμό RGB	ΗΛΜ80ΣΧΕΤ	ΗΛΜ80	τεμ	12.100,00	1,00	12.100,00		1,00	12.100,00		0,00	0,00
51	Κανάλι ομβρίων 10X10εκ. Περίπου από PVC	ΑΤΗΕΝ/8065.1	ΗΛΜ8	μ	24,00	14,00	336,00		14,00	336,00		0,00	0,00
52	Σχάρα ομβρίων υδάτων τύπου σχισμής	ΑΤΗΕΝ/8065.2	ΗΛΜ8	μ	37,00	14,00	518,00		14,00	518,00		0,00	0,00
53	Σωλήνας από PVC-υ Φ50mm ονομαστικής πίεσης 6atm	ΑΤΗΕΣ/8042.1.3	ΗΛΜ8	μ	12,00	6,00	72,00		6,00	72,00		0,00	0,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ						79.461,70			79.304,70		2.443,00	2.600,00
	ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 55%						43.703,94			43.617,59		1.343,65	1.430,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ						35.757,77			35.687,12		1.099,35	1.170,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ						99.174,08	99.174,08		110.868,88	110.868,88	17.500,08	5.805,27
							ΣΥΝΟΛΟ	99.174,08			110.868,88	17.500,08	5.805,27
							ΟΕ ΓΕ 18%	17.851,33			19.956,40	3.150,01	1.044,95
							ΣΥΝΟΛΟ	117.025,41			130.825,28	20.650,09	6.850,22
							ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	17.553,81			3.753,94		13.799,87
							ΣΥΝΟΛΟ	134.579,22			134.579,22	20.650,09	20.650,09
							ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	269,59			269,59	0,00	0,00
							ΣΥΝΟΛΟ	134.848,81			134.848,81	20.650,09	20.650,09
							ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	0,00			0,00	0,00	0,00
							ΣΥΝΟΛΟ	134.848,81			134.848,81	20.650,09	20.650,09
							ΦΠΑ 24%	32.363,71			32.363,71	4.956,02	4.956,02
							ΣΥΝΟΛΟ	167.212,52			167.212,52	25.606,11	25.606,11

ΛΑΜΙΑ.....2022

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Κ/Ε ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. - ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

ΛΑΜΙΑ.....2022

Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΓΚΕΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΑΜΙΑ.....2022

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Κ Ε
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:	0	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ/ΜΕΤΡΟ:	0	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ/ΥΠΟΕΡΓΟ:	0
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΟΡΙΟΥ «ΤΡΙΑΓΩΝΟΝ» ΛΑΜΙΑΣ		ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	Κ/Ξ Στεργιάδης Χ. - Χαντζόπουλος Γ.	

[illegible]

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ			
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	17.553,81		
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ			13.799,87
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ			3.753,94
ΣΥΝΟΛΟ	17.553,81		17.553,81
ΜΕΛΕΤΕΣ	0,00		0,00
ΕΡΕΥΝΕΣ	0,00		0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	0,00		0,00
ΜΗΤΡΩΟ	0,00		0,00
	0,00		0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΠ	0,00		0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ			
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΠΑ	134.579,22		134.579,22
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	269,59		269,59
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	134.848,81		134.848,81
ΦΠΑ	32.363,71		32.363,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	167.212,52		167.212,52

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	
ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0,01
ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0
ΥΦΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ 20%(Άθροισμα στήλης 9*1,18)	0,00
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	14.788,90
ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	989,04
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0,85%
ΣΥΜΒΑΣΗΣ (γ*0,1)	11.702,54
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ 20%	989,04
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0,85%
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ 10% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ	0
ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΑ 10%	0
ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΗΤΡΩΟΥ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	0
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	0
ΦΠΑ	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	0,00

[illegible]

<p>ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΟΥΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΠΚΤΜΝΕ</p>	
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	9.797,72
ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΜΕΝΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	-
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ	-
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	-

ΠΚΤΜΝΕ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΕΠΙ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ Ή ΕΠΙΕΛΛΑΤΟΝ	0,00
---	------

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ	
ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0
ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΗΤΡΩΟΥ	0,00
ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ	0
ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ	0
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00
ΦΠΑ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ	
ΕΠΙ' ΕΛΑΤΤΟΝ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)	0,00
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)	0
ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ		
	ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ
ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΛΗΤΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 ΚΑΙ 2	0,00	0,00
ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ 3)	-	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	-	-

Συμπληρώνονται μόνο τα λευκά κελιά

ΟΜΑΔΕΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΠΕ	Ενσωματωμένες ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	1	2	3
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	13.311,50	13.499,27	196,95
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	14.118,53	13.351,01	554,35
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	28.908,36	37.604,99	7.551,85
ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	7.077,92	10.726,49	
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	35.757,77	35.687,12	
ΟΜΑΔΑ VI			
ΟΜΑΔΑ VII			
ΟΜΑΔΑ VIII			
ΟΜΑΔΑ IX			
ΟΜΑΔΑ X			
ΟΜΑΔΑ ΙΑ.			
ΟΜΑΔΑ ΙΒ.			
ΟΜΑΔΑ ΙΓ.			
ΟΜΑΔΑ			
ΟΜΑΔΑ			
ΟΜΑΔΑ			
ΟΜΑΔΑ			
ΟΜΑΔΑ			
ΟΜΑΔΑ			
ΟΜΑΔΑ			
ΟΜΑΔΑ			
ΟΜΑΔΑ			
ΟΜΑΔΑ			
ΟΜΑΔΑ			
ΟΜΑΔΑ			
ΟΜΑΔΑ			
ΟΜΑΔΑ			
ΟΜΑΔΑ			-
ΟΜΑΔΑ			-
(Σ1) ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΩΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	99.174,08	110.868,88	8.303,15
ΓΕ & ΟΕ 18%	17.851,33	19.956,40	1.494,57
(Σ2) ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ	117.025,41	130.825,28	9.797,72
(Σ2) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ, ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΠΑ	117.025,41	130.825,28	9.797,72

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ		
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	17.553,81	
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ		13.799,87
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑ		3.753,94
ΣΥΝΟΛΟ	17.553,81	17.553,81
ΜΕΛΕΤΕΣ		
ΕΡΕΥΝΕΣ		
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ		
ΜΗΤΡΩΟ		
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΠ	-	0
(Σ3) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΠΑ	134.679,22	134.679,22
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	269,59	269,59
(Σ4) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	134.848,81	134.848,81
ΦΠΑ	32.363,71	32.363,71
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ		
(Σ5) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	167.212,52	167.212,52

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 2 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΩ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 3 ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΔΑ