

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΝΣΗ Υποδ Τεχν Εργων
ΤΜΗΜΑ : Οδοπ. Κυκλ Ρυθμ

ΥΠΟΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ
ΘΕΣΗ: ΔΗΜΟΣ . ΛΑΜΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟ Σ ΑΡΘΡΟΥ	ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛ.	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩ ΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ ΑΔΑ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση η επανεπιχωση σκαματος με τα προϊόντα εκσκαφής	ΣΧΕΤ ΥΔΡ-3,01,02	1	ΥΔΡ 6054	μ 3	2300	0,82	1886,00	
2	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-Γ-1,1	2	ΟΔΟ-3121.Β	μ 3	690	14,35	9901,50	
	ΣΥΝΟΛΟ 1							11787,50	11787,50
	2. ΤΕΧΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								

3	Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)	ΥΔΡ-4,01,01	3	ΥΔΡ 6082.1	μ 3	210	41,20	8652,00	
4	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 300 mm	ΥΔΡ 12,30,01,2 1	4	ΥΔΡ 6711.4	μμ	150	20,60	3090,00	
5	Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1N (ΠΚΕ)	ΟΔΟ-Β,66,1	5	ΟΔΟ-2548	τεμ	3	438,00	1314,00	
6	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΥΔΡ-9,10,05	6	ΥΔΡ 6329	μ 3	834	88,00	73392,00	
7	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΥΔΡ-9,01	7	ΥΔΡ 6301	μ 2	4159	8,20	34103,80	

8	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	ΥΔΡ-9,26	8	ΥΔΡ 6311	κιλ	9044	0,98	8863,12	
	ΣΥΝΟΛΟ 2							129414,92	129414,92
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								141202,42
					ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				141202,42
					ΣΥΝΟΛΟ				141202,42
					ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ			0,18	25416,44
					ΣΥΝΟΛΟ				166618,86
					ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ			15,00%	24992,83
					ΣΥΝΟΛΟ				191611,68
					ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ				10001,22
					ΣΥΝΟΛΟ				201612,90
					Φ.Π.Α			24,00%	48387,10
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				250000,00

ΛΑΜΙΑ 26 - 9 -2022
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΛΑΜΙΑ 26 - 9 -2022
Ο ΠΡ/ΣΤΜΕΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΛΑΜΙΑ 26 - 9 -2022
Η ΑΝ ΔΝΤΗΣ

ΓΕΩΡ. ΛΕΤΣΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝ ΤΕ

ΣΩΤ. ΡΙΖΟΣ
ΤΟΠΟΓ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΦΡ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ