



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ &  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Εργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ,  
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΛΟΓΩ  
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ " ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ"

Προϋπολογισμός : 250.000,00 €

Χρηματοδότηση: ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
« ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ  
ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ

Αρ.Μελέτης : 62 /2023

### ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώ- ρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική Ευρώ (€)	Ολική Ευρώ (€)
ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1.1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες με την μεταφορά του	A-4.1	ΟΔΟ-1212	M3	1.100,00	5,48	6.028,00	
1.2	Καθαίρεση οπλισμένων ή άοπλων σκυροδεμάτων	ΟΔΟ-A-12 ΣΧΕΤ	ΟΙΚ-2227	M3	42,00	30,33	1.273,86	
1.3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-22.20.01	ΟΙΚ-2236	M2	750,00	7,90	5.925,00	
1.4	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4 με την μεταφορά του	A-18.3	ΟΔΟ-1510	M3	550,00	9,83	5.406,50	
1.5	Κατασκευή επιχωμάτων	A-20	ΟΔΟ-1530	M3	550,00	1,05	577,50	
Άθροισμα ομάδας ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ								19.210,86
ΟΜΑΔΑ Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
2.1	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΥΔΡ-9.01	ΥΔΡ 6301	M2	500,00	8,20	4.100,00	
2.2	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	ΥΔΡ-9.26	ΥΔΡ 6311	Kgr	900,00	0,98	882,00	
2.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	ΟΔΟ B-30.2	ΟΔΟ-2611	Kgr	5.000,00	1,15	5.750,00	
2.4	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΥΔΡ-9.10.05	ΥΔΡ 6329	M3	100,00	88,00	8.800,00	
2.5	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25.	ΟΔΟ B-29.4.1	ΟΔΟ2522	M3	260,00	104,00	27.040,00	
2.6	Μικροκατασκευες με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ B-29.4.4	ΟΔΟ2551	M3	5,00	143,00	715,00	
2.7	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ B-51.1	ΟΔΟ2921	MM	180,00	9,60	1.728,00	

2.8	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1N(ΠΚΕ)	ΟΔΟ Β-66.1	ΟΔΟ2548	TEM	1,00	438,00	438,00	
2.9	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm	ΟΔΟ-Β-81	ΟΔΟ-2922	M2	750,00	17,30	12.975,00	
<b>Άθροισμα ομάδας ΤΕΧΝΙΚΑ</b>								<b>62.428,00</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ</b>								
3.1	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	ΟΔΟ-4110	m2	2.650,00	1,20	3180,00	
3.2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ Δ-4	ΟΔΟ-4120	m2	1.635,00	0,45	735,75	
3.3	Υπόβαση μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ Γ-1.1	ΟΔΟ-3121.B	M3	110,00	15,33	1686,30	
3.4	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	ΟΔΟ Γ-1.2	ΟΔΟ-3111.B	M2	2.650,00	1,48	3922,00	
3.5	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-Γ-2,2	ΟΔΟ-3211.B	M2	3.800,00	1,58	6004,00	
3.6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ Δ-6	ΟΔΟ-4421B	ton	160,00	83,13	13300,80	
3.7	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ Δ- 8.1	ΟΔΟ-4521B	m2	4.285,00	8,22	35222,70	
<b>Άθροισμα ομάδας ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ</b>								<b>64.051,55</b>
<b>Άθροισμα εργασιών</b>								<b>145.690,41</b>
Γ.Ο. & Ε.Ε. <b>18,00 %</b>								<b>26.224,27</b>
<b>Σύνολο</b>								<b>171.914,68</b>
Απρόβλεπτα <b>15 %</b>								<b>25.787,20</b>
Απολογιστικά ΑΕΚΚ								<b>911,02</b>
Εργολαβικό αντικείμενο								<b>198.612,91</b>
Αναθεωρήσεις								<b>3.000,00</b>
Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ								<b>201.612,91</b>
Φ.Π.Α. <b>24 %</b>								<b>48.387,10</b>
<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>								<b>250.000,00</b>

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ  
ΛΑΜΙΑ, 20 / 06/2023

ΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΤΖΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΑΜΙΑ, 20 / 06 /2023  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ &  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΡΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  
ΛΑΜΙΑ, 20 /06 /2023  
Η Αν.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ